

# Isempa, s.a.

Ronda Republica Argentina, 6-1º-A  
27002 Lugo  
Tel. 982 231351  
Fax. 982 284030  
e-mail: [isempa@isempa.com](mailto:isempa@isempa.com)

EMPRESA: **PRESUPUESTO TIPO**  
Nombre:  
Dirección:  
Tel/Fax:  
C.P.  
Población:  
E-mail

## Instalación Solar Térmica Colector plano

ITEM	UND.	CODIGO	ARTICULO	FECHA:	
				LISTA	TOTAL
				€	€
1	4		Colector Plano	400,00 €	1.600,00 €
2	4		Kit de conexión para los colectores	157,00 €	628,00 €
3	1		Equipo básico para colocar en tejado	800,00 €	800,00 €
5	1		Bomba de circulación	250,00 €	250,00 €
6	1		Interacumulador c/un serpentín 500 l.inox	1.500,00 €	1.500,00 €
7	2		Grupo de seguridad * Kit sifón desagüe 3/4	45,00 €	90,00 €
9	50		l. Líquido conductor del calor	4,00 €	200,00 €
10	1		Purgador Airovent Boy 22 mm.	98,00 €	98,00 €
12	1		Válvula mezcladora	89,00 €	89,00 €
13	8		Manguitos antielectrolíticos	6,00 €	48,00 €
14	2		Válvula de seguridad 8 atm 1/2"	14,00 €	28,00 €
15	4		Válvula de retención	9,00 €	36,00 €
16	6		Valvula de esfera 3/4"	4,00 €	24,00 €
17	1		Centralita solar	150,00 €	150,00 €
18	1		Vasos de expansión	50,00 €	50,00 €
19	30		m.l. Tubo doble de 22 mm c/ aislamiento de 40 mm	70,00 €	2.100,00 €
21	1		Varios e Instalación	1.000,00 €	1.000,00 €
				<b>IMPORTE EJECUCION MATERIAL..</b>	<b>8.691,00 €</b>
				<b>16 % de I.V.A. ....</b>	<b>1.390,56 €</b>
				<b>IMPORTE TOTAL .....</b>	<b>10.081,56 €</b>

Isempa Solar